

## Договор на бурение скважины № 2014/\_\_\_

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АкваБур», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кудрявцевой Виктории Олеговны, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется произвести комплекс работ по бурению скважин и погружению в скважины собранных зондов теплового насоса, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Заказываемая предварительная общая (суммарная) глубина скважин **180 (Сто восемьдесят)** метров. Количество скважин не оговаривается. Место проведения работ:

**Истринский район, Подпорино**

### 2. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

Скважины выполняются буром диаметром не менее 100 мм, методом роторного бурения с прямой промывкой водой. Количество скважин не регламентируется и зависит от глубины отдельной скважины. Каждая отдельная скважина бурится в пределах от 10 до 80 метров глубины. Общая (суммарная) глубина всех скважин должна быть 180 метров погонных. Расстояние между скважинами — ориентировочно 5 метров.

### 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Исполнитель обязуется:

1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления денежных средств авансового платежа на расчетный счет Исполнителя приступить к выполнению комплекса работ по бурению скважин, согласно конструкции, оговоренной в разделе 2 настоящего Договора, а именно: бурение скважин, установка зондов теплового насоса, засыпка скважин.

2. По окончании комплекса работ предъявить заказчику к сдаче выполненные работы и сдать их по Акту выполненных работ.

3.2 Заказчик обязуется:

1. произвести оплату согласно раздела 4 настоящего договора;

2. встретить и провести бригаду исполнителя на место проведения работ (в т.ч. безопасное для подземных коммуникаций);

3. обеспечить рабочее место для буровой установки в точках бурения;

4. обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В мощностью не менее 3,5 кВт и постоянную подпитку водой из расчета не менее 2000 литров в час на весь период бурения.

5. обеспечить хранение оборудования Исполнителя в случае выполнения работ более одного дня.

6. по окончании бурения скважин принять работу у Исполнителя, подписав Акт выполненных работ и произвести окончательный расчет по ее оплате в соответствии с п.4.4 настоящего Договора.

### 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Общая стоимость работ составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, из расчета стоимости бурения на глубину один метр — 1000 (тысяча) рублей;

4.2 Перед началом работ Заказчик производит оплату аванса в размере 50% от общей стоимости работ;

4.3 После выполнения всего объема работ Заказчиком производится окончательная оплата, согласно акту выполненных работ.

4.4 По окончании работ составляется и подписывается Акт выполненных работ, в котором указывается количество пробуренных скважин и их глубина;

4.5 Окончательная оплата выполненных работ должна быть проведена Заказчиком не позднее 1 (одного) дня с момента подписания Акта выполненных работ;

### 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и заканчивается по завершении комплекса работ, подписания Акта выполненных работ и 100% оплаты Заказчиком выполненной Исполнителем работы.

### 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договариваются разрешать разногласия, по возможности, путем взаимных переговоров, а в случае не возможности этого — в соответствии с действующим законодательством РФ через суд.

Все спорные вопросы, по которым стороны не нашли взаимопонимания, разрешаются судом общей юрисдикции.

### 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 При наступлении форс-мажорных обстоятельств (ДТП автомобиля Исполнителя; понижение температуры воздуха ниже 5 °С на 20-00 ч. дня, предыдущему бурению; дождь на 20-00 ч. дня, предыдущему бурению или на 06-00 ч. дня, определенного для бурения; неблагоприятные природные явления: наводнение, ураган, блокада, военные действия, учения, закрытие дорог или территорий соответствующими ведомствами и т.п.), Исполнитель не несет ответственности за сроки исполнения работ по договору. Сроки переносятся до устранения или прекращения форс-мажорных обстоятельств и согласовываются обеими сторонами по телефонной связи в момент наступления данных обстоятельств, и в кратчайшие сроки закрепляются обеими сторонами в данном Договоре.

7.2 В случае поломки буровой установки на участке Заказчика, если Исполнитель уже приступил к исполнению заказа, сроки выполнения работ сдвигаются до ее ремонта и рукописно закрепляются в данном Договоре. Исполнитель обязан принять все меры для ремонта буровой установки в кратчайшие сроки.

7.3 Исполнитель не несет ответственности в случае нарушения подземных коммуникаций в момент бурения или после него.

7.4 Исполнитель не несет ответственности в случае выхода из строя (поломки) системы электроснабжения Заказчика в момент бурения или промывки от нагрузки оборудования Исполнителя.

Исполнитель не несет ответственности в случае нехватки (недостатка) необходимого для процесса бурения количества воды и / или прекращения постоянной подачи (подпитки) воды в процессе бурения (см. п. 3.2.4).

7.5 В процессе и после бурения и обустройства скважины Исполнитель не несет ответственности в случае нарушения свойств окружающих строений, подземных коммуникаций любого вида, воздействия на окружающие растения, изменения свойств и/или функционирования устройств расположенных в зоне воздействия (влияния) буровой установки и/или пробуренных скважин или любые другие факторы или события, наступившие в следствии бурения скважины в месте, определенном Заказчиком.

Ответственность за выбор места скважины полностью лежит на Заказчике. Определяя место бурения Заказчик гарантирует и полностью берет на себя юридическую ответственность за то, что в месте (зоне) бурения отсутствуют любые инженерные коммуникации (особенно коммуникации электроснабжения и коммуникации связи или любые другие использующие электрический ток), нарушение целостности которых при бурении может повлечь угрозу здоровью и/или жизни персонала буровой и/или материальный ущерб третьим лицам и/или оборудованию Исполнителя.

7.6 При невозможности продолжать бурение (строительный мусор, любые виды коммуникаций, валуны, окремненный известняк, плывуны и т.п.), бурение прекращается, а пройденная глубина оплачивается в соответствии с п. 4.1.

7.7. Исполнитель имеет право проводить фото-видео съемку процессов связанных с выполнением работ, а также использовать полученные фото-видео материалы по своему усмотрению в том числе, но не ограничиваясь для размещения на своём и профильных сайтах в сети интернет, контроля качества работ, обучения и рекламы.

### 8. Реквизиты сторон.

**Заказчик**

**Исполнитель**

**ООО «АкваБур»**

ИНН/КПП 7702771575/770201001

ОГРН 1117746751594

127051, Россия, г. Москва, М.Сухаревская пл., д.6 стр.1

р/с 40702810300000049460 В ЗАО ВТБ 24

БИК 044525716 К/С 30101810100000000716

Тел/e-mail +7 (495) 929-71-16 [info@aqabur.ru](mailto:info@aqabur.ru)

<http://www.aqabur.ru/>

Генеральный директор ООО «АкваБур»

/\_\_\_\_\_/Кудрявцева В.О.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_